# 全体

①透水性カラー平板舗装

| | | |
|---|---|---|
| カラー平板 | 60 | (80) |
| 敷砂 | 30 | |
| 透水性シート | 有 | |
| モルタル1：3 | | (20) |
| 再生粗粒度 | | (50) |
| ＲＣ-30 | 100 | |
| ＲＭ-40 | | (120) |
| 遮断層用砂 | (50) | |

②歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装厚18

| | 新 | | | 旧 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ | 60 | | | | | |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | | (80) | (80) | 80 | (80) | (80) |
| 敷砂 | 20 | (20) | (20) | 20 | (20) | (20) |
| 透水シート | 有 | | | | | |
| ｱｽｺﾝ再生粗粒 | | (50) | (50) | | (50) | (50) |
| ｱｽｺﾝ再生粗粒 | | | (50) | | | (50) |
| ＲＣ-30 | 100 | | | | | |
| M-30 | | | | 70 | | |
| ＲＭ-40 | | (120) | (120) | | (100) | (100) |
| 遮断用砂 | 50 | | | | | |

※現状が不透水ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの場合は、不透水ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸとする。

③車道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装厚35

| | |
|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 80 |
| 敷砂 | 20 |
| ｱｽｺﾝ再生粗粒 | 50 |
| ＲＭ-40 | 200 |

④御影風半たわみ舗装厚35

| | |
|---|---|
| 半たわみ | 50 |
| ｱｽｺﾝ再生粗粒 | 50 |
| ＲＭ-40 | 250 |

# 京橋地区

⑤銀座ﾅｲﾝ

| | | |
|---|---|---|
| 煉瓦ﾀｲﾙ二丁掛(227*90) | | 20 |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | | 30 |
| 生コン | | 100 |
| C-40 | | 100 |

⑥銀座1-11先

| | | |
|---|---|---|
| 御影石 | 30 | (30) |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | 40 | (40) |
| 生コン (BB281B) | 150 | (200) |
| M-40 | 150 | (200) |

⑦秀和東八重洲（八丁堀2-9先）

| | |
|---|---|
| 磁器質ﾀｲﾙ | 10 |
| 下地ﾓﾙﾀﾙ | 50 |
| 生コン (160) | 150 |
| 砕石 | 150 |

⑧並木通り（銀座5～8丁目）

| | | |
|---|---|---|
| 赤御影石 | 30 | (30) |
| ﾓﾙﾀﾙ | 30 | (30) |
| 生コン (H212B) | 100 | (150) |
| M-40 | 100 | (150) |

⑨銀座松屋(ﾏﾛﾆｴ・松屋通り)

| | |
|---|---|
| 御影石 | 50 |
| 敷ﾓﾙﾀﾙ | 50 |
| RCCP混合物 | 100 |
| M-40 | 100 |

⑩銀座ﾗﾌｨﾅｰﾄ(銀座1-26先)

| | | |
|---|---|---|
| 御影石 | 50 | (50) |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | 30 | (30) |
| ｱｽｺﾝ | 100 | (200) |
| M-40 | | (200) |

⑪王子製紙(銀座4-7先)

| | |
|---|---|
| 御影石(JB仕上げ) | 30 |
| 敷ﾓﾙﾀﾙ | 5 |
| 生ｺﾝ (162B・溶接金網入) | 100 |
| M-40 | 100 |

⑫八重洲通り・京橋１-15～19

| | | | |
|---|---|---|---|
| 御影石(ﾊﾞｰﾅｰ仕上) | 30 | (30) | (30) |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | 30 | (30) | (30) |
| 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ | 80 | (150) | (200) |
| C-40 | 80 | (150) | (200) |

⑬桜川屋上公園前

| | | |
|---|---|---|
| 普通ﾚﾝｶﾞ4種 | 60 | (60) |
| 空練りﾓﾙﾀﾙ | 30 | (30) |
| 生ｺﾝ (160B) | | (100) |
| C-40 | 100 | (150) |

⑭花椿通り（銀座7.8丁目）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 桜・黒御影石JV仕上 | 30 | (30) | (30) |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | 30 | (30) | (30) |
| 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ | 100 | (150) | (200) |
| M-40 | 100 | (150) | (200) |

⑮鍛冶橋通り

| | | | |
|---|---|---|---|
| 擬石ﾀｲﾙ | 20 | (20) | (20) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 30 | (30) | (30) |
| 細粒 | 30 | | |
| 生ｺﾝ (H212B) | | (150) | (200) |
| M-30 | 100 | | |
| M-40 | | (150) | (200) |

⑯鍛冶橋通り

| | | |
|---|---|---|
| 磁器質ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ(透水) | 60 | |
| 磁器質ﾌﾞﾛｯｸ | | (80) |
| 敷砂 | 30 | |
| 透水シート | 有 | |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | | (20) |
| ｱｽｺﾝ 再生粗粒 | | (50) |
| ＲＣ-30 | 100 | (100) |

⑰紙ﾊﾟﾙﾌﾟ会館(銀座3-9先)

| | | |
|---|---|---|
| 花崗岩 (ﾎﾟﾘｸﾛｰﾑﾊﾞｰﾅｰ仕上) | | 30 |
| ﾓﾙﾀﾙ | | 5 |
| 生ｺﾝ (160) | | 150 |
| M-40 | | 150 |

⑱京橋ﾌﾟﾗｻﾞ

| | | |
|---|---|---|
| 舗装用ﾚﾝｶﾞ | 50 | (65) |
| 敷砂 | 30 | (30) |
| ｱｽｺﾝ 粗粒 | | (50) |
| M-30 | 70 | (100) |

⑲明石町街路環境

| | | |
|---|---|---|
| 擬石平板・ｲﾝﾀｰ | 60 | (30) |
| 敷ﾓﾙﾀﾙ | 30 | (30) |
| 生ｺﾝ (H212B) | | (100) |
| M-40 | 100 | (150) |

⑳御門通り(銀座8-4～8-8)

| | |
|---|---|
| 無焼成ブロック | 60 |
| 敷砂 | 30 |
| ＲＣ-30 | 100 |
| 遮断用砂 | 50 |

㉑みゆき通り・銀座5-1～6-14(※銀座5-8～6-10は除く)

| | | | 一般部 | 植栽帯 |
|---|---|---|---|---|
| 自然石 | | | 50 | 200 |
| 自然石 幅150mm、長さランダム | 30-50 | (50) | | |
| 敷ﾓﾙﾀﾙ | 30 | (30) | | |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | | | 30 | 30 |
| ｱｽｺﾝ 細粒 | 30 | | 30 | |
| 生コン | | | | 50 |
| ｱｽｺﾝ 再生粗粒 | | (100) | | |
| ＲＣ-30 | | | | 100 |
| ＲＣ-40 | 100 | (150) | | 100 |

㉒あづま通り

| | 車道部 | 路側帯 |
|---|---|---|
| 自然石 | 90 | 60-90 |
| | ﾋﾟﾝｺﾛ | 方形 |
| モルタル１:3 | 30 | 30-60 |
| ｱｽｺﾝ再生密粒 | 100 | 100 |
| ＲＭ-40 | 200 | 200 |

㉓松幡橋

| | |
|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 60 |
| 下地ﾓﾙﾀﾙ | 20 |
| 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(H212B) | 70 |

㉔祝橋

| | |
|---|---|
| 型枠式カラータイル | 0.5 |
| アスコン細粒 | 30 |
| アスコン密粒(改質Ⅱ型) | 20-78(83) |
| 塗膜系防水 | 塗布 |
| 床板 | |

()内は公園側
※アスコン密粒で横断勾配をつけているため
厚さが変わる　車道側：20　歩道側78(83)

㉕采女橋(橋梁部)

| | |
|---|---|
| 型枠式カラータイル | 0.5 |
| アスコン細粒 | ※30,50 |
| 塗膜系防水 | 塗布 |
| 調整コンクリート | 90 |

※汐留側　30、京橋側　50
(取付道路部)

| | |
|---|---|
| 型枠式カラータイル | 0.5 |
| アスコン細粒 | 50 |
| 調整コンクリート | 70 |
| C-40 | 100 |

㊿久安橋(橋梁部)

| | 橋梁 | 取付 | 改良 |
|---|---|---|---|
| 自然石(御影石) | 30 | 30 | 30 |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | 30 | 30 | 30 |
| 塗膜系防水 | 塗布 | | |
| 再生アスファルト | | | 80 |

(51) 豊海橋

| | |
|---|---|
| 御影石タイル | 30 |
| 調整ﾓﾙﾀﾙ | 20 |
| 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3～146 |

(56) 築地三丁目11番先

| | |
|---|---|
| 誘導ブロック | 80 |
| 調整モルタル | 10 |
| 生コン(H182B) | 50 |
| ＲＭ－40 | 220 |

(61) 東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ八重洲(八重洲二丁目)

| | |
|---|---|
| 自然石 | 60 |
| モルタル(1:3) | 30 |
| 再生粗粒度ｱｽｺﾝ | 50 |
| 再生粗粒度ｱｽｺﾝ | 50 |
| 再生砕石(RC-40) | 150 |

(62) 銀座一丁目２番先

車道部

| | |
|---|---|
| 御影石 | 80 |
| モルタル1：3 | 30 |
| アスコン再生粗粒 | 50 |
| アスコン再生粗粒 | 50 |
| RM-40 | 150 |
| RC-40 | 150 |

歩道部

| | |
|---|---|
| 自然石 | 30-50 |
| 敷モルタル | 30 |
| アスコン再生粗粒 | 30 |
| RC-40 | 100 |

※(　)は補強部
※本紙は企業者自費復旧に活用するものであり、施工年度によって当初の断面と違う場合があります。

# 日本橋地区

㉖東京証券取引所

| | | |
|---|---|---|
| 擬石ﾀｲﾙ | 20 | (20) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 30 | (30) |
| ｱｽｺﾝ　細粒 | 40 | |
| 生ｺﾝ (H212B) | | (200) |
| M-30 | 100 | |
| M-40 | | (170) |

㉗人形町商店街協同組合

| | | |
|---|---|---|
| 御影石 | 40 | (40) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１：3 | 30 | (30) |
| ｱｽｺﾝ　細粒 | 40 | (50) |
| M-30 | 100 | (100) |

㉘日本橋三越

| | |
|---|---|
| 御影石 | 100 |
| 敷ﾓﾙﾀﾙ | 60 |
| 生ｺﾝ (H182B) | 100 |
| 砕石 | 150 |

㉙ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ前

| | | |
|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 80 | (80) |
| 敷砂 | 30 | (30) |
| 生ｺﾝ180kg | | (200) |
| 砕石 | 150 | (200) |

| | | |
|---|---|---|
| ﾀｲﾙ | 20 | (20) |
| 生ｺﾝ | 100 | (290) |
| 砕石 | 140 | (200) |

㉚水天宮・人形町通り

| | | | |
|---|---|---|---|
| 擬石ﾀｲﾙ | 20 | (20) | (20) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 30 | (30) | (30) |
| ｱｽｺﾝ　細粒 | 30 | | |
| 生ｺﾝ (H212B) | | (150) | (200) |
| M-30 | 100 | | |
| M-40 | | (150) | (200) |

㉛滝泰ビル

| | |
|---|---|
| 花崗岩 | 25 |
| ﾓﾙﾀﾙ | 35 |
| 生ｺﾝ | 100 |
| 砕石 | 100 |

㉜明治座通り(一部)

| | |
|---|---|
| 擬石ﾀｲﾙ | 10 |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | 40 |
| RCCP混合物 | 100 |
| M-40 | 100 |

㉝清洲橋通り(一部)

| | | |
|---|---|---|
| 擬石ﾀｲﾙ | 15 | (15) |
| ﾓﾙﾀﾙ１：3 | 35 | (35) |
| RCCP混合物 | 100 | (150) |
| M-40 | 100 | (150) |

㉞金座通り

| | | |
|---|---|---|
| 磁器質ﾀｲﾙ | 20 | (20) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 20 | (20) |
| ｱｽｺﾝ　再生粗粒 | 50 | |
| 生ｺﾝ (H212B) | | (150) |
| M-30 | 100 | |
| M-40 | | (50) |

㉟新亀島橋取付道路

| | | |
|---|---|---|
| 擬石ﾀｲﾙ | 18 | (18) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 7 | (7) |
| ｱｽｺﾝ　再生粗粒 | 50 | |
| 生ｺﾝ (H212B) | | (150) |
| M-30 | 100 | |
| M-40 | | (150) |

㊱浜町三丁目再開発

| | | |
|---|---|---|
| 自然石ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ斑岩 | 30 | (50) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 40 | (40) |
| 生ｺﾝ (H212B) | 70 | (150) |
| 捨てコン | | (50) |
| ＲＣ-40 | 100 | (50) |

㊲浜町三丁目再開発

| | | |
|---|---|---|
| 自然石ｲﾝﾊﾟﾗﾌﾞﾗｯｸ | 30 | (60) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 30 | (30) |
| 生ｺﾝ (H212B) | 70 | (150) |
| 捨てコン | | (50) |
| ＲＣ-40 | 100 | (150) |

㊳むろまち小路

| | | |
|---|---|---|
| 御影石 | 80 | |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 30 | |
| 浸透性ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ半たわみ性ｱｽ | 50 | |
| 再ｱｽ (粗粒度) | 100 | |
| ＲＭ30 | 100 | |

㊴三十六室町　三越前

| | | |
|---|---|---|
| 透水性ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ | 60 | (80) |
| 敷砂 | 30 | |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | | (20) |
| 透水性ｼｰﾄ | 有 | 有 |
| 再ｱｽ (粗粒度) | | (50) |
| ＲＣ30 | 100 | (100) |
| 遮断用砂 | 50 | |

㊵　交差点

| | | |
|---|---|---|
| 御影石 | 80 | (80) |
| ﾓﾙﾀﾙ１:3 | 30 | |
| ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ層(単粒砕石＋ｾﾒﾝﾄｱｽﾌｧｲﾙﾄ) | | (30) |
| ｱｽｺﾝ　再生粗粒 | 50 | (50) |
| ｱｽｺﾝ　再生粗粒 | 50 | (50) |
| ＲＭ-40 | 150 | (150) |
| ＲＣ-40 | 150 | (150) |

㊶

| | | |
|---|---|---|
| 保水性平板 | 60 | (80) |
| 敷砂 | 20 | (20) |
| 透水シート | 有 | |
| ｱｽｺﾝ再生粗粒 | | (50) |
| ｱｽｺﾝ再生粗粒 | | (50) |
| ＲＣ-30 | 100 | |
| ＲＭ-40 | | (120) |
| 遮断用砂 | 50 | |

湊橋

**㊷橋梁部**

| | |
|---|---|
| 型枠式カラータイル | 0.5 |
| アスコン細粒 | 30 |
| 塗膜系防水 | 塗布 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床板(既設) | 100 |

㊼木質舗装（ベンチ設置部）

| | |
|---|---|
| 木質レンガブロック | 40 |
| 敷砂 | 30 |
| 透水性シート | |
| RC-40 | 110 |
| 遮断用砂 | 50 |

㊽高島屋開発

| | 歩専 | 一般 | 乗入 |
|---|---|---|---|
| 花崗岩JP仕上 | 60 | 30 | 60 |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 30 | 30 | 30 |
| ｱｽｺﾝ再生密粒 | 50 | 50 | 50 |
| ｱｽｺﾝ再生粗粒 | 50 | 50 | 50 |
| ＲＣ-30 | | 100 | |
| ＲＣ-40 | 150 | | 150 |

㊷ 室町三丁目再開発(141号線)

| | 一般 | 乗入 |
|---|---|---|
| 自然石(甫田鋪)JWP | 35 | 90 |
| ﾓﾙﾀﾙ１:3 | 25 | |
| インジェクト層 | | 30 |
| 再生アス(粗粒度) | 50 | 100 |
| RM-40 | 100 | 120 |

㊸ 5号線(街路環境整備)

ウッドチップ保水平板

| | |
|---|---|
| 木質レンガブロック | 60 |
| 敷砂 | 30 |
| 透水性シート | |
| ＲＣ-40 | 100 |
| 遮断用砂 | 50 |

㊹　西河岸橋

| | | |
|---|---|---|
| 磁器ﾀｲﾙ | 20 | (20) |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | 30 | (30) |
| ｱｽｺﾝ　細粒度 | 30 | |
| 生ｺﾝ (H212B) | | (150) |
| M-30 | 100 | |
| M-40 | | (150) |

㊼　清洲橋通り

| | | |
|---|---|---|
| 透水性(ｶﾗｰ)ﾌﾞﾛｯｸ | 60 | (80) |
| 敷砂 | 30 | |
| ﾓﾙﾀﾙ早強１:3 | | (20) |
| 透水性ｼｰﾄ | 有 | |
| 再ｱｽ (粗粒度) | | (50) |
| ＲＣ30 | 100 | |
| ＲＭ40 | | (120) |
| 遮断用砂 | 50 | |

㊽ 江戸通り側

| | |
|---|---|
| 平板ブロック | 60 |
| モルタル | 20 |
| 再生粗粒度アスコン | 40 |
| ＲＣ-40 | 40 |

㊾ 5号線(街路環境整備)

ウッドチップ保水平板

| | |
|---|---|
| 木質レンガブロック | 40 |
| 敷砂 | 30 |
| ＲＣ-30 | 110 |
| 遮断用砂 | 50 |

㊿ ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ八重洲(533/432号線)

| | |
|---|---|
| 自然石 | 60 |
| モルタル(1:3) | 30 |
| ｱｽｺﾝ再生密粒 | 50 |
| ｱｽｺﾝ再生密粒 | 50 |
| ＲＣ-40 | 150 |

# 月島地区

㊸西仲通り（歩道）

| | |
|---|---|
| 擬石ﾀｲﾙ | 10 |
| ﾓﾙﾀﾙ(接着剤配合) | 40 |
| ｱｽｺﾝ　細粒 | 70 |
| M-40 | 100 |

（車道）

| | |
|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 80 |
| 敷砂 | 30 |
| ｱｽｺﾝ　密粒 | 50 |
| ｱｽｺﾝ　粗粒 | 50 |
| M-40 | 150 |
| C-40 | 150 |

㊹佃一丁目車道ｲﾝﾀｰ

広狭２種使い分け

| | | |
|---|---|---|
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 80 | (80) |
| 敷砂 | 30 | (30) |
| ｱｽｺﾝ　再生粗粒 | | (50) |
| M-40 | 150 | (150) |

㊺西仲橋取付道路

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板

| | | |
|---|---|---|
| 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 | 60 | (80) |
| 敷砂 | 30 | (20) |
| ｱｽｺﾝ　粗粒 | | (50) |
| RC-30 | 100 | |
| RM-40 | | (120) |
| 遮断用砂 | 50 | (150) |

ﾎﾞｰﾀﾞｰ舗装

| | | |
|---|---|---|
| せっ器質ﾋﾞﾝｺﾛﾚﾝｶﾞ | 20 | (20) |
| ﾓﾙﾀﾙ | 10 | (10) |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | | (100) |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 100 | |
| ﾓﾙﾀﾙ | | (20) |
| RC-30 | | |
| RM-40 | 60 | (120) |

勝どき二丁目1番先～勝どき二丁目3番先

㊻一般部　厚14cm　自然石脱色　開粒度(歩道)

| | |
|---|---|
| ｱｽｺﾝ 自然石脱色　開粒度 | 40 |
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 100 |
| 遮断用層 | 50 |

ﾎﾞｰﾀﾞｰ舗装 厚23cm 自然石(灰御影)(歩道)

| | |
|---|---|
| 自然石(灰御影) 90*90*30(目地ﾓﾙ　1:2) | 30 |
| ﾓﾙﾀﾙ　1:3 | 30 |
| 生ｺﾝ(H182B) | 120 |
| RC-30 | 50 |

勝どき二丁目1番先～勝どき二丁目3番先

㊻補強部　厚25cm

自然石脱色　密粒度(歩道)

| | |
|---|---|
| ｱｽｺﾝ　自然石脱色(高粘度)　密粒度 | 50 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤PK3～4 | |
| ｱｽｺﾝ　再生粗粒 | 50 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤PK3～4 | |
| RM-40 | 150 |

厚40cm　(車道)

| | |
|---|---|
| ｱｽｺﾝ　自然石脱色(高粘度)　密粒度 | 50 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤PK3～4 | |
| ｱｽｺﾝ　再生粗粒 | 50 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤PK3～4 | |
| RM-40 | 150 |
| RC-40 | 150 |

㊺ 朝潮小橋

| | |
|---|---|
| 樹脂モルタル舗装 | 8 |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 72-98 |

※(　)は補強部

※本紙は企業者自費復旧に活用するものであり、施工年度によって当初の断面と違う場合があります。