

全体

①透水性カラー平板舗装

カラー平板	60	(80)
敷砂	30	
透水性シート	有	
モルタル1：3		(20)
再生粗粒度		(50)
R C-30	100	
R M-40		(120)
遮断層用砂	(50)	

②歩道インターロッキング舗装厚18

	新			旧		
透水性インターロッキング	60					
インターロッキングブロック		(80)	(80)	80	(80)	(80)
敷砂	20	(20)	(20)	20	(20)	(20)
透水シート	有					
アスコン再生粗粒		(50)	(50)		(50)	(50)
アスコン再生粗粒			(50)			(50)
R C-30	100					
M-30				70		
R M-40		(120)	(120)		(100)	(100)
遮断用砂	50					

※現状が不透水インターロッキングの場合は、不透水インターロッキングとする。

③車道インターロッキング舗装厚35

インターロッキングブロック	80
敷砂	20
アスコン再生粗粒	50
R M-40	200

④御影風半たわみ舗装厚35

半たわみ	50
アスコン再生粗粒	50
R M-40	250

京橋地区

⑤銀座ナイン

煉瓦タイル二丁掛(227*90)	20
モルタル1：3	30
生コン	100
C-40	100

⑥銀座1-11先

御影石	30	(30)
モルタル1：3	40	(40)
生コン (BB281B)	150	(200)
M-40	150	(200)

⑦秀和東八重洲 (八丁堀2-9先)

磁器質タイル	10
下地モルタル	50
生コン (160)	150
碎石	150

⑧並木通り (銀座5～8丁目)

赤御影石	30	(30)
モルタル	30	(30)
生コン (H212B)	100	(150)
M-40	100	(150)

⑨銀座松屋(マロニエ・松屋通り)

御影石	50
敷モルタル	50
RCCP混合物	100
M-40	100

⑩銀座ファイナト(銀座1-26先)

御影石	50	(50)
モルタル1：3	30	(30)
アスコン	100	(200)
M-40		(200)

⑪王子製紙(銀座4-7先)

御影石(JB仕上げ)	30
敷モルタル	5
生コン (162B・溶接金網入)	100
M-40	100

⑫八重洲通り・京橋1-15～19

御影石(バーナー仕上)	30	(30)	(30)
モルタル1：3	30	(30)	(30)
転圧コンクリート	80	(150)	(200)
C-40	80	(150)	(200)

⑬桜川屋上公園前

普通レンガ4種	60	(60)
空練りモルタル	30	(30)
生コン (160B)		(100)
C-40	100	(150)

⑭花椿通り (銀座7.8丁目)

桜・黒御影石JV仕上	30	(30)	(30)
モルタル1：3	30	(30)	(30)
転圧コンクリート	100	(150)	(200)
M-40	100	(150)	(200)

⑮鍛冶橋通り

擬石タイル	20	(20)	(20)
モルタル早強1：3	30	(30)	(30)
細粒	30		
生コン (H212B)		(150)	(200)
M-30	100		
M-40		(150)	(200)

⑯鍛冶橋通り

磁器質コンクリート平板ブロック(透水)	60	
磁器質ブロック		(80)
敷砂	30	
透水シート	有	
モルタル1：3		(20)
アスコン 再生粗粒		(50)
R C-30	100	(100)

⑰紙ハルズ会館(銀座3-9先)

花崗岩 (ボリタロームバーナー仕上)	30
モルタル	5
生コン (160)	150
M-40	150

⑱京橋ガラス

舗装用レンガ	50	(65)
敷砂	30	(30)
アスコン 粗粒		(50)
M-30	70	(100)

⑲明石町街路環境

擬石平板・インター	60	(30)
敷モルタル	30	(30)
生コン (H212B)		(100)
M-40	100	(150)

⑳御門通り (銀座8-4～8-8)

無焼成ブロック	60
敷砂	30
R C-30	100
遮断用砂	50

㉑みゆき通り・銀座5-1～6-14(※銀座5-8～6-10は除く)

			一般部	植栽帯
自然石			50	200
自然石 幅150mm、長さランダム	30-50	(50)		
敷モルタル	30	(30)		
モルタル1：3			30	30
アスコン 細粒	30		30	
生コン				50
アスコン 再生粗粒		(100)		
R C-30				100
R C-40	100	(150)		100

㉒あづま通り

	車道部	路側帯
自然石	90	60-90
	ピンコロ	方形
モルタル1：3	30	30-60
アスコン再生密粒	100	100
R M-40	200	200

㉓松幡橋

インターロッキングブロック	60
下地モルタル	20
調整コンクリート(H212B)	70

㉔祝橋

型枠式カラータイル	0.5
アスコン細粒	30
アスコン密粒(改質Ⅱ型)※20-78(83)	
塗膜系防水	塗布
床板	

()内は公園側

※アスコン密粒で横断勾配をつけているため
厚さが変わる 車道側：20 歩道側78(83)

㉕采女橋(橋梁部)

型枠式カラータイル	0.5
アスコン細粒	※30, 50
塗膜系防水	塗布
調整コンクリート	90

※汐留側 30、京橋側 50

(取付道路部)

型枠式カラータイル	0.5
アスコン細粒	50
調整コンクリート	70
C-40	100

㉖久安橋(橋梁部)

	橋梁	取付	改良
自然石(御影石)	30	30	30
モルタル1：3	30	30	30
塗膜系防水	塗布		
再生アスファルト			80

※()は補強部

※本紙は企業者自費復旧に活用するものであり、施工年度によって当初の断面と違う場合があります。

㉗豊海橋

御影石タイル	30
調整モルタル	20
中詰コンクリート	※3～146

㉘築地三丁目11番先

誘導ブロック	80
調整モルタル	10
生コン(H182B)	50
R M-40	220

㉙東京ミッドタウン八重洲(八重洲二丁目)

自然石	60
モルタル(1:3)	30
再生粗粒度アスコン	50
再生粗粒度アスコン	50
再生碎石(RC-40)	150

日本橋地区

㉔東京証券取引所

擬石タイル	20	(20)
モルタル早強 1：3	30	(30)
アスコン 細粒	40	
生コン (H212B)		(200)
M-30	100	
M-40		(170)

㉕人形町商店街協同組合

御影石	40	(40)
モルタル早強 1：3	30	(30)
アスコン 細粒	40	(50)
M-30	100	(100)

㉖日本橋三越

御影石	100
敷モルタル	60
生コン (H182B)	100
碎石	150

㉗ロイヤルパークホテル前

インターロッキングブロック	80	(80)
敷砂	30	(30)
生コン180kg		(200)
碎石	150	(200)

タイル	20	(20)
生コン	100	(290)
碎石	140	(200)

㉘水天宮・人形町通り

擬石タイル	20	(20)	(20)
モルタル早強 1：3	30	(30)	(30)
アスコン 細粒	30		
生コン (H212B)		(150)	(200)
M-30	100		
M-40		(150)	(200)

㉙滝泰ビル

花崗岩	25
モルタル	35
生コン	100
碎石	100

㉚明治座通り（一部）

擬石タイル	10
モルタル 1：3	40
RCCP混合物	100
M-40	100

㉛清洲橋通り（一部）

擬石タイル	15	(15)
モルタル 1：3	35	(35)
RCCP混合物	100	(150)
M-40	100	(150)

㉜金座通り

磁器質タイル	20	(20)
モルタル早強 1：3	20	(20)
アスコン 再生粗粒	50	
生コン (H212B)		(150)
M-30	100	
M-40		(50)

㉝新亀島橋取付道路

擬石タイル	18	(18)
モルタル早強 1：3	7	(7)
アスコン 再生粗粒	50	
生コン (H212B)		(150)
M-30	100	
M-40		(150)

㉞浜町三丁目再開発

自然石花崗岩斑岩	30	(50)
モルタル早強 1：3	40	(40)
生コン (H212B)	70	(150)
捨てコン		(50)
R C-40	100	(50)

㉟浜町三丁目再開発

自然石インペリアルラック	30	(60)
モルタル早強 1：3	30	(30)
生コン (H212B)	70	(150)
捨てコン		(50)
R C-40	100	(150)

㊱むろまち小路

御影石	80
モルタル早強 1：3	30
浸透性ポリマー半たわみ性アス	50
再アス（粗粒度）	100
RM30	100

㊲三十六室町 三越前

透水性カーブブロック	60	(80)
敷砂	30	
モルタル早強 1：3		(20)
透水性シート	有	有
再アス（粗粒度）		(50)
R C 30	100	(100)
遮断用砂	50	

㊳交差点

御影石	80	(80)
モルタル 1：3	30	
インジェクト層（単粒砕石＋セメントアスファルト）		(30)
アスコン 再生粗粒	50	(50)
アスコン 再生粗粒	50	(50)
R M-40	150	(150)
R C-40	150	(150)

㊴

保水性平板	60	(80)
敷砂	20	(20)
透水性シート	有	
アスコン再生粗粒		(50)
アスコン再生粗粒		(50)
R C-30	100	
R M-40		(120)
遮断用砂	50	

湊橋

㊵橋梁部

型枠式カラータイル	0.5
アスコン細粒	30
塗膜系防水	塗布
プレキャストPC床板（既設）	100

㊶木質舗装（ベンチ設置部）

木質レンガブロック	40
敷砂	30
透水性シート	
RC-40	110
遮断用砂	50

㊷高島屋開発 歩専 一般 乗入

花崗岩JP仕上	60	30	60
モルタル早強 1：3	30	30	30
アスコン再生密粒	50	50	50
アスコン再生粗粒	50	50	50
R C-30		100	
R C-40	150		150

㊸室町三丁目再開発（141号線）

	一般	乗入
自然石（甫田鋪）JWP	35	90
モルタル 1：3	25	
インジェクト層		30
再生アス（粗粒度）	50	100
RM-40	100	120

㊹5号線（街路環境整備）

ウッドチップ保水平板	
木質レンガブロック	60
敷砂	30
透水性シート	
R C-40	100
遮断用砂	50

㊺西河岸橋

磁器タイル	20	(20)
モルタル早強 1：3	30	(30)
アスコン 細粒度	30	
生コン (H212B)		(150)
M-30	100	
M-40		(150)

㊻清洲橋通り

透水性（カーブ）ブロック	60	(80)
敷砂	30	
モルタル早強 1：3		(20)
透水性シート	有	
再アス（粗粒度）		(50)
R C 30	100	
RM40		(120)
遮断用砂	50	

㊼江戸通り側

平板ブロック	60
モルタル	20
再生粗粒度アスコン	40
R C-40	40

㊽5号線（街路環境整備）

ウッドチップ保水平板	
木質レンガブロック	40
敷砂	30
R C-30	110
遮断用砂	50

㊾ミッドタウン八重洲（533/432号線）

自然石	60
モルタル（1：3）	30
アスコン再生密粒	50
アスコン再生密粒	50
R C-40	150

月島地区

㉔西仲通り（歩道）

擬石タイル	10
モルタル（接着剤配合）	40
アスコン 細粒	70
M-40	100

（車道）

インターロッキングブロック	80
敷砂	30
アスコン 密粒	50
アスコン 粗粒	50
M-40	150
C-40	150

㉕佃一丁目車道インター

広狭２種使い分け

インターロッキングブロック	80	(80)
敷砂	30	(30)
アスコン 再生粗粒		(50)
M-40	150	(150)

㉖西仲橋取付道路

コンクリート平板

透水性コンクリート平板	60	(80)
敷砂	30	(20)
アスコン 粗粒		(50)
RC-30	100	
RM-40		(120)
遮断用砂	50	(150)

ボーダー舗装

せつ器質ビニルコンクリート	20	(20)
モルタル	10	(10)
コンクリートブロック		(100)
生コンクリート	100	
モルタル		(20)
RC-30		
RM-40	60	(120)

勝どき二丁目1番先～勝どき二丁目3番先

㉗一般部 厚14cm 自然石脱色 開粒度（歩道）

アスコン	
自然石脱色 開粒度	40
再生クワジャラン	100
遮断用層	50
ボーダー舗装 厚23cm 自然石（灰御影）（歩道）	
自然石（灰御影）	
90*90*30（目地モルタル 1：2）	30
モルタル 1：3	30
生コン（H182B）	120
RC-30	50

勝どき二丁目1番先～勝どき二丁目3番先

㉘補強部 厚25cm

自然石脱色 密粒度（歩道）

アスコン 自然石脱色（高粘度） 密粒度	50
アスファルト乳剤PK3～4	
アスコン 再生粗粒	50
アスファルト乳剤PK3～4	
RM-40	150

厚40cm（車道）

アスコン 自然石脱色（高粘度） 密粒度	50
アスファルト乳剤PK3～4	
アスコン 再生粗粒	50
アスファルト乳剤PK3～4	
RM-40	150
RC-40	150

㉙朝潮小橋

樹脂モルタル舗装	8
均しコンクリート	72～98

※（ ）は補強部

※本紙は企業者自費復旧に活用するものであり、施工年度によって当初の断面と違う場合があります。